

Indice

1. Premessa e obiettivi	2
2. Progetto generale e risultati attesi	3
3. Descrizione degli interventi: teatro comunale e spazio all'aperto	5
4. Quadro economico	7
5. Elenco elaborati di progetto	8

1. Premessa e obiettivi

Premessa.

In seguito alla ricognizione del fabbisogno tecnico del Teatro comunale e dello spazio per spettacoli all'aperto di piazza Pianedda a Castelsardo, ubicati nel centro della cittadina ricadente nell'area metropolitana del nord Sardegna, comprendente altri sei Comuni (Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo, Sennori, Sorso e Stintino) della provincia di Sassari, sono stati previsti e progettati una serie di interventi per il completamento tecnico funzionale delle strutture, che trovano puntuale riscontro nel documento di concertazione trasmesso agli Uffici dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Obiettivi dell'intervento.

Gli Uffici regionali, in attuazione del POR Sardegna 2000-2006, Misura 2.3 Azione 2.3 a CARAS - con Determinazione del Direttore del Servizio dello Spettacolo (n. 2530 del 1 agosto 2008), autorizzano con Delega l'Amministrazione comunale di Castelsardo alla spesa di 280.000,00 euro, a cui si sommano ulteriori 242.042,15 euro derivanti da quanto già stanziato per arredi (€ 56.779,68) ed € 185.262,47 per ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA della precedente gara per gli interventi di recupero del teatro comunale -, per l'acquisto della fornitura di attrezzature, arredi e impianti funzionali al miglior conseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. Tali interventi dovranno inoltre assicurare le migliori condizioni standard di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e garantire il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.

2. Progetto generale e risultati attesi

L'Ufficio tecnico comunale, dopo un'attenta valutazione del fabbisogno tecnico impiantistico delle strutture oggetto dell'intervento, considerate le politiche culturali di sviluppo che l'Amministrazione di Castelsardo intende avviare, facendo riferimento non solo al territorio comunale ma all'intera area metropolitana del nord Sardegna, ha scelto di intervenire prioritariamente su impianti e attrezzature che, oltre a garantire una più efficiente, efficace ed economica gestione delle strutture, consentano un utilizzo delle stesse per il maggior numero e varietà di attività spettacolistiche, con particolare riferimento alle attività teatrali e musicali. Seguendo queste considerazioni, in merito alle forniture da acquistare si è scelto innanzitutto di distinguerle in due distinti interventi individuati per merceologie – tipologiche omogenee. Facendo riferimento a queste categorie merceologiche e vista la necessità di disporre in tempi brevi delle suddette attrezzature per l'allestimento degli spettacoli di fine anno, si è scelto di procedere con procedura d'urgenza mediante due appalti distinti: uno, avente ad oggetto "Impianti e attrezzature di palco" per un prevalente utilizzo nello spazio all'aperto per spettacoli di Piazza Pianedda e l'altro di "Arredi" per il completamento del teatro comunale al chiuso.

Nella stesura dei capitolati sono state individuate sofisticate e moderne apparecchiature tecniche modulari che possono essere facilmente smontate per essere riutilizzate con allestimenti differenti, atti a soddisfare le molteplici esigenze delle diverse attività di spettacolo. Tali attrezzature potranno essere utilizzate con diverse configurazioni sia nello spazio all'aperto per spettacoli di Piazza Pianedda sia nel teatro comunale al chiuso. Gli allestimenti dovranno essere garantiti da personale tecnico specializzato, appositamente formato dall'aggiudicatario della fornitura. Lo stesso personale tecnico dovrà garantire il buono stato di funzionamento degli impianti e delle attrezzature per le stagioni successive, nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso decennale previsto dalla Determinazione di cui sopra.

Risultati attesi.

Attraverso l'ottimale dotazione impiantistica del teatro comunale e dello spazio all'aperto per spettacoli di Piazza Pianedda, volti al conseguimento degli standard di sicurezza per l'

apertura al pubblico, oltre a garantire una più efficiente, efficace ed economica gestione della struttura si vuole favorire l'ampliamento dell'offerta culturale del territorio e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività di spettacolo appositamente programmate. Date le caratteristiche dimensionali dello spazio all'aperto per spettacoli, la programmazione di spettacolo verrà disciplinata in modo da ospitare anche attività di grandi eventi, soprattutto musicali, volti ad intercettare i flussi turistici del territorio.

3. descrizione degli interventi: teatro comunale e spazio all'aperto

Nella scelta delle diverse forniture, suddivise per aree d'intervento, già segnalate nella scheda di rilevazione somministrata dagli Uffici regionali, si è tenuto conto innanzitutto degli standard di sicurezza e del dimensionamento degli impianti e delle apparecchiature per un utilizzo modulare, come già precisato, che consenta l'effettuazione di molteplici tipologie di spettacolo.

Le forniture indicate nel capitolato speciale dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa contenuta nelle prescrizioni U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione.

Di seguito si definiscono nel dettaglio gli interventi previsti e indicati nel capitolato speciale.

Area Impianti:

è stato previsto l'acquisto delle apparecchiature dimmers e parco luci da teatro e impianto audio. Sono stati valutati con attenzione il numero e la tipologia di proiettori e di diffusori audio da utilizzare, dotati di tutti i supporti per i cablaggi, sufficienti a garantire una base di strumentazione al servizio delle diverse tipologie di spettacolo anche di notevole complessità. Tali attrezzature potranno essere utilizzate con diverse configurazioni sia nello spazio all'aperto per spettacoli di Piazza Pianedda sia nel teatro comunale al chiuso. Completano la fornitura

- l'impianto di video-sorveglianza dello spazio all'aperto per spettacoli di Piazza Pianedda che sarà utilizzato principalmente per monitorare e sorvegliare le attrezzature tecniche montate sul palco per l'intera stagione di spettacolo.
- il circuito elettrico e quadro generale di palco e di regia per la fornitura della forza motrice e della potenza necessaria ad alimentare le apparecchiature tecniche di palcoscenico e di regia;

Area palco (spazio all'aperto per spettacoli di Piazza Pianedda):

Verrà attrezzata con un palcoscenico modulare amovibile (m. 10 x 10) regolabile in altezza (da 57 sino a 100 cm). Il palco è fornito di un ring motorizzato (m 12 x 10 x h. 6 m) realizzato in tralicci di alluminio, struttura che sarà utilizzata come supporto per la copertura in PVC e l'allestimento in sospensione del parco luci e dei diffusori audio. Sarà realizzato l'impianto FM con quadri elettrici di derivazione mobili (zona palco e zona regia), dotati di sistemi di sicurezza e prese ad alta potenza per alimentare le apparecchiature di palcoscenico e i motori del ring.

Area palco (teatro comunale):

Il sipario motorizzato è stato previsto con apertura alla greca, dotato di arlecchino di boccascena e secondo arlecchino mobile per traguardare il soffitto del palco.

Il soffitto del palcoscenico, verrà dotato di una rocchettiera alla tedesca, a cui saranno ancorati i tiri per la muta di scena.

Alla struttura metallica esistente saranno ancorate 3 americane per la sospensione dei proiettori e 3 tiri per la sospensione delle scene con sistema di movimentazione motorizzata.

Area sala (teatro comunale):

La fornitura di poltroncine con sedile ribaltabile è stata appositamente studiata per garantire un adeguato camminamento nelle corsie che conducono alla vie di esodo. Attraverso un cavidotto, che attraversa tutta la sala, si metterà in comunicazione funzionale la zona regia con quella del palco: ove saranno ubicati le regie luci e audio, a tale riguardo è stato previsto l'acquisto di cavi segnale adeguati al comando e al controllo delle attrezzature sofisticate ubicate sul palco e/o appese nella soffitta. Completa le dotazioni di sala: l'americana di sala per realizzare l'effetto di illuminazione frontale del palcoscenico, anche in questo caso è stata scelta una americana con barre elettrificate e con movimento motorizzato.

Area ingresso (teatro comunale):

Al fine di assicurare, oltre all'oscuramento della sala, la riduzione di possibili inquinamenti acustici provenienti dall'esterno, è stato previsto il posizionamento di tendaggi in velluto a doppia faccia davanti alle porte di accesso in sala (lato sala). Completano gli arredi di ingresso i banconi dedicati al servizio botteghino e informazioni, gli arredi del guardaroba.

Area Camerini (teatro comunale):

Sono previsti tutti gli arredi per i camerini, in particolare: tavoli, sedie, specchiere illuminate e armadi per i costumi.

4. descrizione degli interventi: teatro comunale e spazio all'aperto

Importo di progetto per forniture impianti e palco	€	204.920,39
Onere sicurezza (non soggetto a ribasso) per impianti e palco	€	979,61
IMPORTO TOTALE BASE ASTA IMPIANTI E PALCO	€	205.900,00
Importo di progetto per forniture arredi	€	204.804,00
Onere sicurezza (non soggetto a ribasso) per impianti e palco	€	1.096,00
IMPORTO TOTALE BASE ASTA ARREDI	€	205.900,00
Importo totale delle forniture	€	411.800,00
Somme a disposizione		
IVA sulle forniture (20%)	€	82.360,00
Spese tecniche	€	15.000,00
Iva spese tecniche (20%)	€	3.000,00
Spese diverse ed imprevisti	€	9.882,15
Importo totale somme a disposizione	€	110.242,15
TOTALE DI PROGETTO	€	522.042,15

5. elenco elaborati di progetto

- A) RELAZIONE DESCRITTIVA E QUADRO ECONOMICO
- B) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO *ARREDI*
- B1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO *ARREDI*
- B2) LISTA OFFERTA PREZZI *ARREDI*
- C) CAPITOLATO SPECIALE APPALTO *IMPIANTI*
- C1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO *IMPIANTI*
- C2) LISTA OFFERTA PREZZI *IMPIANTI*
- TAV 1) PLANIMETRIA PIAZZA PIANEDDA PER POSIZIONAMENTO IMPIANTI
- TAV 2A) PLANIMETRIA TEATRO CON POSIZIONAMENTO *ARREDI* PALCO E SALA
- TAV 2B) PLANIMETRIA SOPPALCO TEATRO
- TAV 2C) SEZIONE TEATRO

Il tecnico